

## APPENDICE II – DIARIO DI SCAVO DEL FOSSATO (APPUNTI LOLLINI)

Di seguito è riportata la trascrizione diplomatica del diario di scavo del fossato del circolo, redatto da D. G. Lollini sotto forma di appunti. La numerazione tra parentesi indica l'ordine dei foglietti del taccuino<sup>2</sup>.

### Sirolo (area Davanzali)

#### Scavo stratigrafico del circolo –

(1) Il circolo quando assumo / direzione scavi è in gran / parte stato scavato, soprattutto / del x terreno che lo ricopriva, di cui / resta solo la parte occupata / dall'aia e dalla casa colonica. / Anzitutto faccio ripulire parete / terreno che ricopre fossato per / disegnare sezione stratigrafica / indicativa da servire di guida per lo scavo / futuro / scavo del terreno sopra fossato / una volta abbattuta la ca / demolita la casa.

(2) Dalla sezione non si capisce / ma ancora bene se fossato scavato solo / a partire dal terreno vergine / marnoso o dal livello del / paleosuolo in cui del resto sono / state ricavate anche alcune delle / fosse sepolcrali. Nell'andamento / della lente marnosa che appare / in sezione proprio sopra fossato / sembrerebbe però vera quest' / ultima / ipotesi. Comunque si vedrà / scavando nell'esplorazione / futura.

(3) Si stabilisce di scavare il in / profondità il fossato per settori di m 3x3. / corrispondenti ai paletti della planimetria. / I settori vengono contrassegnati / dalle lettere dell'alfabeto. / e la numerazione comincia dal / settore A di m. 2,10 ca. / corrispondente allo spazio tra / l'ultimo paletto della planimetria / e la parete E.NE del / terreno di riporto rimasto / non scavato a causa della / casa.

(4) [schema del fossato; fig. 1]

(5) Saggio A

I Taglio A1 (rif. Sir Da circolo I) / terriccio marroncino, con qualche / cocci e scheggette di selci e molte lumachelle / nella parte centrale; Notare / frammento vaso con presa a ferro di cavallo /

Il Taglio A2 terriccio più chiaro / con chiazze marnose. Da / notare frammento di piede orlo di vaso con presa a ferro di cavallo biconico / sempre lumachelle al centro /




Fig. 1 Disegno schematico del fossato in corso di scavo. – (Disegno D. G. Lollini, Archivio Soprintendenza ABAP AN-PU).

<sup>2</sup> Come nella trascrizione precedente (appendice I), le parole illeggibili (o relative porzioni) sono indicate da tre punti tra parentesi quadre. Una barra obliqua (/) indica l'interruzione della linea (a capo) nel testo del diario.

III Taglio A3 Tra Alla base del / taglio A2 c'era una pietra / (messa in pianta e fotografata) / che viene levata con questo / taglio)

(6) Al solito lumachelle molte / an tra i cocci, due frammenti / con decorazione incisa a / bande tratteggiate. tipo vasi VI sec. / anche un frammento di ceramica buccheroides ricorda / quello del VII-VI sec. / Compare al solito sempre / anche delle scheggette di selce / Terriccio sempre brunastro chiaro. /

IV taglio [Si (D) Circolo I A4]. Terriccio anche più / chiaro (c'è cioè / mescolata più marna, ma

(7) è evidente che la marna che è / stata lev scavata dopo il paleosuolo / è stata gettata per prima nel / fossato). / Nel taglio 4° scompaiono / lumachelle (il fossato è / ristretto moltissimo) ma / si rinvencono soprattutto presso / sezione alcuni frammenti di / biconico. Molto importante / per dimostrare che il riempimento / fossato è avvenuto artificialmente / tutto in una volta il fatto che / il frammento di orlo raccolto / nello nel taglio 2 attacca / con altro frammento di / orlo raccolto in questo taglio)

(8) Presso parete alla vicin / alla base di questo taglio si / rinviene coperchietto conico con / presa discoidale frammentato / all'orlo (la presa si è rotta / scavando) foto. / Con il taglio IV si scende in / profondità di circa cm 15 rispetto / al-d al settore riempimento del / settore B di cui è restato / soltanto un piccolo diaframma / lungo cm 76 circa ed ed alto / cm. 30 in cui si è riconosciuta / la probabile traccia di buca / per palo Questo diaframma

(9) parte restante del settore B / per il momento non viene / scavata. /

V° taglio con questo taglio si / raggiunge fine fossato che è chiaramente / con sezione a V. / Terriccio un po' più brunastro / [...] rare scheggette selce / e due grandi frammenti fittili relativamente piuttosto grandi / di cui uno di kantharos [...] / piceno. / Fotografato coperchietto viene / tolto. E' così pronta parete per / sezione. Da notare che a partire / dal taglio 4° circa il riempimento / sembra di sedimentazione / Fossato quindi per un certo periodo di tempo ancora aperto?

(10) Settore C

Nel settore C il riempimento / si conserva per una lunghezza / di m 1,20 ca. nello spazio adiacente / al settore D. / Si scavano tre tagli ai quali si / cerca di dare il numero / corrispondente a quelli del / settore A. / C3 – terriccio brunastro. / che presenta in basso un l'andamento convesso / tipico del riempimento dei / fossati. La parte superiore / per circa cm 20 è già stata / asportata. Non vi si raccoglie quasi

(11) niente. Notare due o tre scheggette di selce ed un frammento di fondo di vaso del / tipo a [...]. /

C4, corrisponde all'inizio ad un livello / con molti grumi di / marna. Non contiene quasi / nulla tranne un frammento / (raccolto in più pezzi) di [...] / coppetta a bordo rientrante / di bucchero ? /

C5 ultimo taglio corrispondente / al fondo del fossato. terriccio / di nuovo più scuro, come / nell'A5. Solo una selce / forse nemmeno lavorata.

(12) Settore E

Si lascia come testimone / il settore D e si passa a / scavare il settore E, che è / il primo con tutto il / riempimento per i 3 / metri di lunghezza, tranne / che per circa, ma anche qui / sono stati asportati già circa / 20 cm. di riempimento / all'interno del fossato. / Il riempimento viene scavato / in due tagli che vengono / contrassegnati rispettivamente / con i nn. 4 e 5. Comunque / a scavo ultimato risulta

(13) che nella parete di est / manca il 3, e c'è solo / il 4 ed il 5. / mentre nella parete ovest / c'è il 3; il 4 e poco del 5. /

E4 – parecchie lumachine / qualche scheggetta di selce / Il 4 come taglio / corrisponde al 3 ed al 4 ) /

E5. Quasi niente solo grande frammento di parete di / biconico con [...] attacco / ansa.

(14) Settore G

Si salta settore F e si passa al / G. Anche qui come del / resto in tutto il circ fossato / manca riempimento per circa 20 cm. / Lo strato di terriccio brunastro / già contrassegnato con il / n 3 viene scavato in due tagli / G3a molte lumachine; / frammentino di fondo a fascia / rossastra; vasettino in miniatura / monoansato in frammenti /

G3b – ancora qu lumachine / schegge silicee e di altri cocci

(15) meno x /

G4 livello molto marnoso / biancastro. non vi si / raccoglie niente. /

G5 – livelletto finale / molto friabile p più scuretto / Proprio sul fondo frammento / fondo piano ceramica / buccheroida

(16) Settore I

Il riempimento viene tolto in / tre tagli. La distinzione nei / livelli non è molto chiara / parete a monte si notano due / livelli uno più chiaro superiore / ed uno più scuro inferiore. / Parete valle si notano sequenza / stratigrafica settore G uno / tre livelli, ma quello superiore / è il più chiaro, e quello medio è il più scuro. /

I3. lumachine e qualche / selce. /

I4 solo collo di oinochoe dipinto /

I5 sul fondo(?) parete vasetto impasto / con bugnetta.

(17) Settore M (a valle del traliccio)

4 tagli /

il primo corrispondente al livello / 3, all'incirca, di terriccio più / scuro, contiene parecchie lumachine / e qualche frammento di ceramica / di spessore sottile con fascia / dipinta rossiccia. M3 / ~~il secondo taglio~~ Nel secondo taglio / corrispondente ~~all'M4~~ al / livello quattro più marnoso /

M [Si (D) circolo I M4] si raccoglie ~~framment~~ / porzione di oinochoe / a fasce dipinte ~~a pezzi~~ in / frammenti, porzione di / vasetto d'impasto decorato da

(18) bugnette sotto l'orlo. /

~~La pa~~ Entrambe le pareti / del fossato sono interessate da / un taglio largo ~~una~~ / d cm. 35 circa contenente / terriccio con ~~semi?~~ qualcosa / che sembrano semi e che / vengono però raccolti per esami / Questo taglio interessa pareti / fossato x alla livello base / del livello 4 circa. /

Il 5 [Si (D) Circ. I M5] è costituito da / terriccio alquanto brunastro e / viene scavato in due tagli 5a e 5b. /

M5a quasi niente soltanto vasetto con fondo appiattito [...] ed orlo dritto.

(19) ~~M5b~~ (altro frammento che attacca del / vasetto d'impasto raccolto nel / livello 4). /

M5b. quasi niente. porzione / di fondo piano di grande / vaso in frammenti.

(20) Settore O.

A causa del traliccio di / questo settore se ne scava / solo m 1,80 di lunghezza / (parte a monte). / Per questo per un [...] tolto / di questo settore si ritrova / integra la parte esterna scavata / nella sezione cosicché si può risulta che / il fossato in questo punto / era profondo almeno m 1,10. / Del riferimento vero e proprio è / rimasto però soltanto la parte / più bassa che viene scavata in tre tagli. Nella sezione a monte / si notano solo due variazioni di

(21) colore brunastro in alto e più / marroncino in basso, mentre nella / sezione a valle più alta si notano / le solite variazioni di colore a / partire dall'alto brunastro, più / chiaro e marroncino. /

O3 – lumachine ed alcuni frammenti fittili tra cui presa di coperchietto /

O4 – Stesso materiale, ma molto / meno numeroso /

O5 – Solo una selce.

(22) Settore Q

Si conserva solo la parte più / profonda del riempimento che / viene scavata in due tagli. / Q4 e Q5 in tutto due o tre / scheggette di selce. / Da notare inoltre che entrambe / le pareti di questo settore come / quelle del settore seguente R / sono state x tagliate / per una quarantina di / centimetri dalla rampa.

(23) Settori S e T

sono gli ultimi due prima di / arrivare alla casa. / Nel settore T ~~dove non era~~ / viene dapprima raggiunta la / parete a monte ~~dove~~ che non / era ancora stata trovata. / Le poche selci raccolte nel / terriccio marrone argilloso / vengono tenute separate e contraddistinte dalle sigle / Tp (p = parete) / Poiché presso parte sezione casa / rimane per una larghezza di / circa cm 60 il riempimento

(24) [...] ~~al bordo del~~ all'inizio / del taglio; il riempimento fossato / viene sca la numerazione dei / tagli inizia dall'1 dal 2. /

[Si (D) T2] Alquanto relativamente / notevole. Oltre alle / scheggette di selce anche qualche / già più raro cocchetto /

[Si (D) T3] Il Taglio sempre di terriccio / brunastro quasi niente. / solo un [...] cocchetto qualche / scheggia di selce in più /

[Si (D) T4] Con il taglio 4 ci si / estende per tutto settore / anche se nell'altra estremità / il taglio ha meno spessore / anche qui quasi niente

(25) S3 termina con un po' / di marna /

[Si (D) T5] ~~niente terriccio~~ / Soltanto un / frammento di parte vaso / d'impasto con orlo dritto / e bugnetta sotto l'orlo /

Settore S

Il riempimento limitato soltanto / alla parte bassa del / fossato viene scavato in due / tagli /

S4 I taglio solo tre o 4 schegge / di selce. /

S5 – Vaso d'impasto in / frammenti proprio sotto

(26) profondità sezione est. / profondità 1,30 larghez 1,76 / sezione nord. profondità m 1,08 / larghezza m. / presso traliccio profondità 1,05

(27) sopra marna di fondo / marnoso. / Il frammento di orlo / raccolto nell nel T5 attacca con questo vaso. / Perché secondo me fossato / rimasto aperto /

1 – taglio di riempimento / con livelli ad andamento / concavo od obliquo / Non si nota mescolamento di / marna come si avrebbe a / tutte le quote se fossato riempito / subito dopo scavo. D'altra / Inoltre parte più bassa / del riempimento in genere + scura

(28) come avviene nel deposito delle / cavità per acque. /  
2 – Spesso se non sempre / nella parte più bassa del fossato / cioè nell'ultimo taglio / frammenti + grossi i rari / frammenti che si trovano sono / + grossi Nel settore S. ad es. / vaso in frammenti quasi / intero. Vuol dire che è caduto / nel fossato quando questo era / ancora aperto. Così pure per / frammento Kantharos e coperchio / settore A.

(29) Una volta disegnate tutte le sezioni / vengono scavati anche i settori intermedi /  
[schema con indicazione dei settori del fossato; fig. 2]

(30) Settore R

Fatte sezioni RS ed RQ. / si scava quanto rimane / del riempimento in due tagli. / non rinvenendosi quasi / niente. /  
R4 qualche scheggetta di selce /  
R5 una scheggetta di selce / ed un frustolo di ceramica

(31) Settore P


Viene scavato in due tagli / ma il P3 si ritrova solo / nell'estremità a valle del del che confina con il / settore O. /  
P3 quattro lumachine. /  
P4 per tutto settore – qualche / lumachina, qualche scheggetta / silicea e frustolo di / ceramica. /  
P5 niente

(32) Settore L

anche se nel settore M sono / stati eseguiti 4 tagli / 3, 4, 5a e 5b / dal momento che nel settore I / i tagli erano stati solo 3 / anche il riempimento di / questo settore viene scavato / in tre tagli. / L2, L4 e L5. /  
L3 qualche lumachina / due scheggette di selce e frustoli ceramica /  
L4 solo qualche lumachina /  
L5 proprio quasi sul fondo / frammento di ceramica buccheroida / e porzione ciotoletta d'impasto rossiccio / orlo rientrante con / ansetta a bastoncino verticale.

(33) Settore H

Poiché nella sezione HG compare / un taglio uniforme che nella / sezione HI anche / l'H3 si scava anche in 2 tagli, / ma il 3a solo nella parte / confinante con il settore G /  
H3a moltissime lumachine / e qualche coccetto /  
H3b sempre molte lumachine / ma solo tre coccetti /  
H4 scompaiono lumachine. Coperchietto / d'impasto frammentato e / frammento di biconico d'impasto buccheroida.  
H5 niente.



**Fig. 2** Schema dei settori del fossato in corso di scavo. – (Disegno D. G. Lollini, Archivio Soprintendenza ABAP AN-PU).

(34) Settore F

Si scava in tre 4 tagli / uno F3a solo presso settore G. /

F3a, F3b /

F4 (è più alto presso settore E) /

F5 straterello scuretto banale

F3

F4a

F4b

F5

(35) Settore D

D3 lato DE pochi [...] /

D4

D5

(36) Settore F

Si scava in 5 tagli / F3 per tutto settore / Notare moltissime lumachine / (solo in piccolissima parte raccolte) / qualche scheggia silicea; alcuni / coccetti d'impasto tra cui / frammento di orlo decorato / da ditale presso il sul bordo / esternamente. (Qualche scheggia / d'osso umana?). /

F3 Il taglio del brunastro ma / solo vers nell'estremità presso settore G.

(37) F3b ancora lumachine e / tre coccetti. /

F4a + marroncino / molte lumachine. / frammento con ansa a / ferro di cavallo /

F4b molto marnosa chiara / quasi niente. Qualche / lumachina e due o tre schegge / di selce /

F5 ultimo taglio terriccio scuretto / proprio sul fondo alquanto / relativamente cocci tra cui frammenti / vasetto d'impasto con fondo piano / e bugnette; e frammento pancia / di Kantharos?

(38) Settore N

A causa del traliccio della / luce di questo settore non si / scavano gli ultimi cm 40 / dal lato dove confina con il / settore O. / H-ne Prima di scavare il / riempimento [...] si cerca / di [...] rintracciare il lato / esterno del fossato. cf. foto / [...] sezione). / la parete di questo settore viene / a concedere con la sezione / trasversale del circolo. / ma viene lo stesso disegnato / anche in scala 1:20

(39) 5 tagli

N3 terriccio brunastro /

Alquanti (relativamente cocci) / tra cui fondo di ceramica / tornita gialliccia / anche lumachine. /

N4 Molte lumachine (raccolte) / qualche coccetto e scheggette di / ossa umane /

Il 5 viene scavato in due tagli /

N5a due schegge di selce /

N5b fondo a tromba di / coppa di ceramica buccheroida / in frammenti

(40) Settore D

Presso lato DE livello 3 solo per pochi / cent. /

D3 4 o 5 cocci e due scheggette / di selce /

D4 quasi niente due o tre / coccetti due o tre scheggette / di selce. /

D5 un coccetto ed una scheggia / di selce.